

Grobkostenschätzung Parkierungskonzept Dietlikon

Signale	Einheit	Anzahl	Preis	Total
Beginn Blaue Zone (2.59.1)	Stück	28	175	4900
Zusatztafel: Mit Parkkarte 8305 unbeschränkt	Stück	28	100	2800
Ende Blaue Zone (2.59.2)	Stück	28	175	4900
Beginn Parkverbot (2.59.1Z2.50)	Stück	3	175	525
Ende Parkverbot (2.59.2Z2.50)	Stück	3	175	525
Parkieren mit Parkkarte (4.18)	Stück	2	120	240
Parkieren gegen Gebühr (4.20)	Stück	1	120	120
LKW Parkplätze	Stück	1	220	220
Parkverbot (2.50/5.05:2.50/5.06)	Stück	5	170	850
Neue Rohrrahmen inkl. Fundament (in Wiese)	Stück	40	1000	40000
Demontage bestehende Signale inkl. Entsorgung	Stück	80	30	2400
Markierung				
Demarkierung weisse Parkfelder	m1	1950	5	9750
Markierung neue Parkfelder (2-Komponenten Kaltplastik gespritzt)	m1	3500	10	35000
Markierung Beginn / Ende blaue Zone (2-Komponenten Kaltplastik gespritzt)	m1	269	10	2690
Bauliche Elemente				
Demontierbare Elemente liefern und versetzen	Stück	33	3800	125400
Technische Einrichtungen				
Taxomex TOM 2008 für je 8 Einheiten inkl. Versetzarbeiten	Stück	2	5500	11000
Software OM	Stück	1	5000	5000
event. Bezugsmöglichkeit Gemeindehaus ausserhalb Geschäftszeit	Stück	1	5000	5000
Umsetzung				
Verfügungen				5000
Detailprojekt, Submission, Bauleitung				35000
Unvorhergesehenes und Aufrundung				8680
Gesamtkosten				300000